



Varmekabler og varmematter på brennbart gulv

Produsenten Heatcom Corporation A/S

Bekrefter hermed, at varmekabel / matter må støpes inn - på toppen af brennbart materiale. Følgende maksimalverdier må - ved innstøpning på brennbart materiale ikke overskrides:

- **Maksimal effekt for varmekabel / matte, støpt inn på toppen av brennbart materiale(tregulv) er:**

Maksimalt 14W/m kabel og maksimalt 160W/m² gulv

- Varmekabler / matter skal installeres iht. veiledningen.
- Varmekabler / matter skal støpes i støpemasse på en tykkelse av minimum 1,7 x kabeldiameter.
(Eks. Ø3mm varmekabel skal støpes inn i minimum 1,66 x 3mm = 5mm støpemasse)
- Støpemassen skal omslutte og dekke varmekabel / matte helt.

En varmekabel driftstemperatur på maksimalt 60 grader celsius, er krav iht. NEK 400. Dette kravet er overholdt, ved standard gulvoppbygning iht. EN60335-2-96.

Heatcom Corporation AS

Korsholm Allé 14
DK-5500
Middelfart
Danmark

Technical Manager

Søren Bærholm

Date: 21.08 2016